

لیست مصالح و خدمات مورد نیاز جهت توسعه لابی و اتاق نگهبانی مرکز طلاب مشهد

ردیف	شرح	واحد	مقدار	ملاحظات
۱	تهیه مصالح و اجرای فونداسیون توسعه اتاق نگهبانی با میلگرد نمره ۱۶ و ۱۰	مترمربع	۲۵	با ابعاد ۴۰*۴۰
۲	تهیه و اجرای سازه سبک فولادی جهت ستون ها و تیراک های اتاق نگهبانی	کیلوگرم	۱۵۰۰	پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ جهت ستون ها و ناودانی ۱۲ جهت تیرک ها و صفحه ستون ۳۰*۳۰ و ...
۳	تهیه و نصب ورق شادولاین / کرکره ای به همراه فوم مربوطه	کیلوگرم	۲۰۰	جهت پوشش سقف اتاق نگهبانی برنگ قرمز یا آبی
۴	تهیه بتن جهت فونداسیون اتاق نگهبانی	مترمربع	۴	با عیار ۳۵۰
۵	تهیه آجر سفال اجرا (دیوار چینی)	مترمربع	۱۰۰	آجر سفال ۲۰۰*۲۵ عدد
۶	تهیه و نصب پروفیل جهت بستن رابیتس برای سقف	کیلوگرم	۲۰۰	اجرای پروفیل ۲*۳ / ۲*۲ بصورت مشبک جهت نصب
۷	تخریب و حمل نخاله	مترمکعب	۳۵	انتقال نخاله به محل های تعیین شده شهرداری
۸	تهیه و نصب کاشی جهت سرویس و حمام	مترمربع	۳۰	کاشی درجه یک ایرانی با تایید کارفرما - تا ارتفاع ۲.۲۰
۹	تهیه و نصب سرامیک جهت کف سرویس و حمام	مترمربع	۱۵	سرامیک درجه یک ایرانی با تایید کارفرما
۱۰	تهیه و نصب آجر نما سه / پنج / هفت سانتی	مترمربع	۱۳۰	استفاده از آجر نما مطابق نمای مرکز یا با تایید کارفرما
۱۱	تهیه و نصب پنجره upvc	عدد	۳	با ابعاد ۱.۲۰ * ۲.۵
۱۲	تهیه و نصب درب ورودی اتاق نگهبانی	عدد	۱	با ابعاد ۱.۳۰ * ۲
۱۳	تهیه و نصب درب ریلی ورودی	عدد	۲	با ابعاد ۱.۱۰ * ۲
۱۴	تهیه گچ خاک و گچ سفیدکاری به همراه اجرا	کیسه	۵۰	جهت سفیدکاری ساختمان نگهبانی
۱۵	تهیه و نصب ایزوگام	مترمربع	۵۰	پشت بام، آشپزخانه، سرویس و حمام ساختمان نگهبانی
۱۶	تهیه و اجرای نقاشی ساختمان	مترمربع	۲۰۰	رنگ پلاستیکی درجه یک ایرانی
۱۷	تهیه و نصب درب آلومینیومی	عدد	۲	با ابعاد ۰.۸۰ * ۲ جهت سرویس و حمام
۱۸	تهیه و نصب در اتاق	عدد	۲	با ابعاد ۰.۹۰ * ۲
۱۹	لوله کشی کامل ساختمان	مجموعه		با لوله سفید / لوله ۵ لایه - گرمایش از کف / رادیاتور
۲۰	لوله کشی گاز ساختمان	مجموعه		اصلاح لوله کشی گاز موجود
۲۱	تهیه و نصب کابینت و کمد دیواری	مترمربع	۶	جهت آشپزخانه و اتاق
۲۲	تهیه و نصب پکیج	دستگاه	۱	واحد نگهبانی
۲۳	تهیه و نصب سنگ نهبندان	مترمربع	۱۱۰	جهت دیوار ها و کف مجموعه
۲۴	تهیه و نصب شیرآلات	مجموعه	۱	یک ست کامل
۲۵	سیم کشی کامل ساختمان	مجموعه		کلید، پریز، روشنایی و ...
۲۶	تهیه و نصب هود، سینک توکار و اجاق گاز	عدد	۳	جهت آشپزخانه
۲۷	تهیه و نصب جدول	متر طول	۲۵۰	جدول کشی اطراف فضای سبز
۲۸	تهیه و نصب روشویی و سنگ توالت ایرانی	عدد	۲	هر کدام یک عدد جهت سرویس بهداشتی
۲۹	توسعه لابی مرکز و نصب درب ورودی ریلی جدید	مجموعه		تعویض درب + ترمیم ستونها + نقاشی و ...
۳۰	تهیه و نصب درب ورودی نفر رو و ماشین رو مرکز	عدد	۲	اصلاح درب ورودی نفر رو و ماشین رو مرکز
<b>نکات مورد توجه: هرگونه تغییر در اجرا بایستی با تایید ناظر کارفرما صورت پذیرد.</b>				
<p>نکته مهم: پیمانکار موظف است پس از اتمام پروژه (عملیات ساختمانی) داخل ساختمان محوطه و داخل اتاق نگهبانی و لابی مرکز طلاب را نظافت کلی نموده و کلیه نخاله و مصالح مازاد بلااستفاده را از مرکز تخلیه نماید تا تایید کارفرما جهت صورت وضعیت عملیاتی گردد.</p>				

markaz mokhaberat tollab  
safe room

